


木製フィッティングルーム 組立説明書

■組立上のお願い


組立作業は約6.6㎡(2坪)のスペースを確保してクギやビスなど固定物がないように掃除の上作業してください。
組立ては必ず2人以上でお願いします。

完成図




※カーテンは別売りです。

本品をご購入いただきまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめ下さい。
この組立説明書は大切に保管ください。
*仕様につきましては予告なく変更することがあります。



部品明細



このシリーズのフィッティングルームは、上・中・下の3つの部材組立で完成させる簡単な構造になっています。
裏面も共材で化粧していますので、店舗中央であってもご使用願えます。巾広い使用をお願い致します。

★組立上のお願い

組立作業は、巾2m × 3mのスペースを確保してください。

大・小2梱包で構成されています。

大梱包: 本体①部で、ミラー、一点掛フック、照明器具がセットされています。

小梱包: 天枠(カーテンレール付)②とステージ③が入っています。
組立金具は六角ボルト(長)④、六角ボルト(短)⑤が各4本と平座金⑥8コ及び工具(レンチ⑦)一本が同梱されています。

組立作業は上記の3つの部材を寝かせた状態で組み上げます。

発送の際、部材の確認は行っておりますが、万一の場合もございますので開梱後、部材の確認をお願いします。

★組立順序

- 1 大梱包から本体①を取り出し、照明器具、ミラーが上向きになるように置いて下さい。
- 2 本体①の上・下に保護用として取付けてある「捨てベニヤ」の木ネジを取り外して下さい。※捨てベニヤは使用しません。
- 3 小梱包からステージ③を取り出して、本体①の電源コードをステージ③の上部から通して下さい。
- 4 ステージ③裏面の4ヶ所のボルト用貫通穴に、平座金⑥を取付けた六角ボルト(短)⑤をはめ込み、付属品のレンチ⑦で本体①下部に取付けて下さい。
- 5 天枠(カーテンレール付)②上部の4ヶ所のボルト貫通穴に、平座金⑥を取付けた六角ボルト(長)④をはめ込み、付属品のレンチ⑦で本体①上部に取付けて下さい。
- 6 以上で組立は完了しました。起こしてコンセントを電源に差し込んで下さい。