



完成図




本品をご購入いただきまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめ下さい。
この組立説明書は大切に保管ください。
*仕様につきましては予告なく変更することがあります。

部品明細


①レジ天板×1枚	②天板×1枚	③中板×1枚	④側板×2枚	⑤仕切り板×1枚	⑥裏板×1枚	⑦台輪×1枚
⑧棚板(大)×1枚	⑨棚板(小)×1枚	⑩扉×2枚	⑪抽斗×1杯	⑫ガラス(大)×1枚	⑬ガラス(小)×1枚	⑭シャフト×18本
						⑮カム×18コ
						⑯棚ダボ×8本
						⑰ドライバー×1本

カムの締めつけ方

1



裏板⑥にシャフト⑭を2本取り付けます。
裏板⑥に4コ、仕切り板⑤に2コ、カム⑮を取り付けます。
仕切り板⑤に裏板⑥を取り付けます。
※「カムの締めつけ方」参照
裏板⑥を取り付けた仕切り板⑤を台輪⑦に取り付けます。




矢印の向きをシャフト⑭に差し込み穴側に向きを揃えて挿入します。

十字部をドライバー⑰で90°回して固定します。


カム⑮には電動ドライバーを使用しないでください。

2




仕切り板⑤に2本、側板④(奥)に6本、シャフト⑭を取り付けます。
レジ天板①に4コ、台輪⑦に2コ、カム⑮を取り付けます。
レジ天板①を仕切り板⑤と側板④(奥)で挟み込むように取り付けます。
【側板④(奥)の下部は台輪⑦に取り付けます。】
※「カムの締めつけ方」参照

3




側板④(手前)に6本、仕切り板⑤に2本、シャフト⑭を取り付けます。
中板③に4コ、台輪⑦に2コ、カム⑮を取り付けます。
中板③、天板②を側板④(手前)と仕切り板⑤で挟み込むように取り付けます。
【側板④(手前)の下部は台輪⑦に取り付けます。】
※「カムの締めつけ方」参照

4




側板④、仕切り板⑤のお好みの高さに棚ダボ⑯を取り付け、その上に棚板(大)⑧、棚板(小)⑨を乗せます。
※棚板1枚につき棚ダボ⑯4コで支えます。
扉⑩を本体に入れます。
※上の溝→下の溝の順番で入れると入れやすいです。

5



ガラス(小)⑬を溝に合わせて落とし込みます。
ショーケース内の両面テープをはがしてガラス(大)⑫を乗せます。

6



抽斗⑪を入れて完成です。