


木製レジ台 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。


この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図



注意


- ⚠ 電動ドライバーは使用しないでください。




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。


① 引き出し 前板 ×1枚



② 引き出し 左側板 ×1枚




③ 引き出し 右側板 ×1枚




④ 引き出し 底板 ×1枚




⑤ 引き出し 背板 ×1枚




⑥ レジ台 前板 ×1枚




⑦ レジ台 左側板 (アジャスター付き) ×1枚




⑧ レジ台 右側板 (アジャスター付き) ×1枚



⑨ レジ台 天板 ×1枚



⑩ シャフト ×15本 (予備1含む)




⑪ カム ×15個 (予備1含む)




⑫ 簡易ドライバー ×1本



⑬ 皿木ネジ (ST4.2 L=40) ×5本 (予備1含む)



⑭ 木ダボ (φ8mm L=30) ×15本 (予備1含む)




※商品によりシャフト、カムの形が異なります。

⑮ ボンド ×1本




⑯ 連結ボルト (M6 L=25) ×4本




※梱包時、⑯⑰は連結されています。一旦はずしてご使用ください。

⑰ 連結ナット ×4個




⑱ 六角レンチ (4mm) ×2本



⑲ 穴隠しシール ×30枚




⑳ カギ ×2本 (予備1含む)




オプション 可動棚 (別売)

㉑ 可動棚 ×1枚




㉒ 棚受ダボ ×4個



組み立て方

1

引き出し前板にシャフトと木ダボを、レジ台前板に木ダボを、レジ台左右側板にシャフトと木ダボを取り付けます。



⑭ 木ダボ ×14


⑩ シャフト ×14

⑫ 簡易ドライバーを使用します。

木製レジ台 組立説明書


2 引き出し背板と側板を組みます。

- ⑬ 皿木ネジ ×4
- ⑫ 簡易ドライバーを使用します。




3 引き出し底板と前板を取り付けます。

- ⑪ カム ×2
- ⑫ 簡易ドライバーを使用します。




1 三角印の向きをシャフト⑩挿入側に揃えて、カム⑪を差し込みます。

2 ドライバーで十字部を回すと固定できます。



4 レジ台前板に天板を取り付けます。

前板を床に寝かせた状態で組み立ててください。





5 レジ台前板に両側板を取り付けます。


側板を床に寝かせた状態で組み立ててください。

- ⑪ カム ×12
- ⑫ 簡易ドライバーを使用します。

3の図1の方法で固定します。




6 レジ台を正しく立たせて、引き出しをセットします。



7 レジ台とカウンターを連結する場合 連結ボルトと連結ナットを使用します。

連結穴に連結ボルト⑯を通し、裏側より連結ナット⑰で受けて固定してください。


- ⑯ 連結ボルト ×4
- ⑰ 連結ナット ×4
- ⑱ 六角レンチ2本を使用します。



最後に全ての接続部分が固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

8 隠しシールを貼ります。

カム⑪や連結ボルト⑯の取り付け箇所には隠しシール⑮を貼ってください。



9 可動棚(別売)を取り付ける場合 棚受けダボを取り付け、可動棚を載せます。

