

3段ガラステーブル 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

注意

- ① 組み立てには必ず添付の六角レンチをご使用ください。

※インパクトドライバーや電動ドライバーのご使用は商品を傷め、破壊することがあります。



部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドフレーム (アジャスター付き) ×2台 	② トップフレーム ×1台 コの字ジョイント取付済 	⑤ コの字ジョイント ×8個
	③ ジョイントバー ×4本 ※商品によって長さが異なります。 	⑥ ボタンボルト (M6 L=25) ×8本
	④ ガラス棚 (別梱包) 5mm ×3枚 	
⑦ 押しネジ (M8 L=20) ×12本 (サイドフレーム①に2本ずつ ジョイントバー③に2本ずつ 付けています。) 	⑧ 六角レンチ (4mm) ×1本 	⑨ クリアバンポン ×25個 (予備1含む)

組み立て方


1 サイドフレームとジョイントバーの押しネジを少しゆるめます。

- ⑧ 六角レンチを使用します。



2 サイドフレームにコの字ジョイントを取り付けます。


- ⑥ ボタンボルト ×8
- ⑧ 六角レンチを使用します。



3 サイドフレームにジョイントバーを取り付けます。


- ⑧ 六角レンチを使用します。

注意



4 サイドフレームにトップフレームを取り付けます。

③と同様に押しネジを締めて固定してください。




注意 ①トップフレーム固定後に、ジョイントバーの押しネジも強く締めてください。

5

ガラス受け部にクリアバンポンを貼り付けます。
※一段あたり8個ずつ貼ってください。

ガラス棚を載せてください。
※一段あたり1枚ずつ載せます。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。