

3段テーブル H100cm 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660


FAX. 0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。




※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドフレーム (アジャスター付き) × 2台



② トップフレーム × 1台




③ ジョイントバー × 3本



④ ガラス棚(別梱包)5mm × 2枚




⑤ 木棚(別梱包) × 1枚




⑥ 皿小ネジ (M4 L=10) × 6本 (サイドフレーム①に 付けています。)



⑦ 押しネジ (M8 L=20) × 8本 (内、4本はサイドフレーム①に 付けています。残り4本は 袋に入っています。)



⑧ 六角レンチ (4mm) × 1本



⑨ ダボ (M6 L=10) × 4個



⑩ クリア バンポン × 20個 (予備4含む)




組み立て方

1 サイドフレームから 皿ビスを一旦はずし、 押しネジを少しゆるめます。

(+)ドライバーを
使用します。

⑧ 六角レンチ
を使用します。



2 サイドフレームに ジョイントバーを 取り付けます。


⑥ 皿小ネジ × 6

(+)ドライバー
を使用します。



注意

① ネジは、ゆるめに
締めてください。



3 サイドフレームにトップフレームを 取り付けます。

押しネジ⑦を締めて固定してください。


⑦ 押しネジ × 4

⑧ 六角レンチ
を使用します。



注意

① トップフレーム固定後、
ビスを強く締めてくだ
さい。



4 フレームに クリアバンポン を貼り付けます。

※一段あたり8個ずつ
貼ってください。

ガラス棚を 載せてください。

※一段あたり1枚ずつ
載せます。

ダボを取り付け、 木棚を載せて ください。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

