

リスタプラス壁面什器 本体セット 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530








本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細



※この商品は3ヶ所でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイド フレーム(右) (別梱包A) × 1台 	② サイド フレーム(左) (別梱包A) × 1台 	③ トップカバー (別梱包B) × 1本 	⑤ パネル(中) (別梱包C) × 2枚 
⑦ 中間レール (別梱包C) × 3本 	⑧ 固定ネジ (M6 L=25) × 6本 	⑨ 平座金 (M6) × 6個 	⑪ シール × 6枚 (予備 × 2) 
④ パネル(上) (別梱包C) × 1枚 	⑥ パネル(下) (別梱包C) × 1枚 	⑩ 六角レンチ (3mm) × 1本 	

完成図



組み立て方



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

完成図




連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細

※この商品は3ヶ口でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① サイドフレーム(連結用) (別梱包A) × 1台




② トップカバー (別梱包B) × 1本




③ パネル(上) (別梱包C) × 1枚




④ パネル(中) (別梱包C) × 2枚




⑤ パネル(下) (別梱包C) × 1枚




⑥ 中間レール(別梱包C) × 3本




⑦ 固定ネジ (M6 L=25) × 6本




⑧ 平座金(M6) × 6個



⑨ 六角レンチ (3mm) × 1本




⑩ シール×6枚 (予備×2)



組み立て方

1



サイドフレーム(連結用)①が中央になるようにサイドフレームを図の様に寝かせて、**パネル(下)⑤**裏面のパネルガイドをコの字曲げに滑り込ませるように取り付け、正面から**平座金⑧**、**固定ネジ⑦**で固定(仮止め)します。(4カ所) ※「図1」参照


次に、**パネル(下)⑤**上部に**中間レール⑥**を取り付け、**パネル(中)④**を上から滑り込ませてください。 ※「図2」参照

同様に、**パネル(中)④**上部に**中間レール⑥**を取り付け、もう一枚の**パネル(中)④**を上から滑り込ませて取り付けます。

同様に、**パネル(中)④**上部に**中間レール⑥**を取り付け、**パネル(上)③**を滑り込ませて取り付けます。

同様に反対側、および本体セット(別売)のパネルを取り付けてください。

2



トップカバー②の溝を
パネル上部の欠き取りに差し込み、
平座金⑧、**固定ネジ⑦**で固定(仮止め)
してください。(2カ所) ※「図3」参照
本体セットのトップカバーも同様に取り付けます。

本体を設置場所で立たせて、仮止めしたネジを本締めします。

固定ネジ⑦を取り付けた穴に**シール⑩**を貼ってください。(12カ所)

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。