

リスタプラス 中央両面用 エンドパネルフレーム 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

※リスタプラス中央
両面仕器は別売です。

部品明細

※この商品は2ヶ口でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① パネル (別梱包A)
× 1枚

② エンドフレーム上枠
(別梱包B) × 1台

③ エンドフレーム下枠 (別梱包B) × 1本
(エンドフレーム上枠②に付けています。)


④ ネジ(短)
(M6) × 2本
(エンドフレーム上枠②に
付けています。)

⑤ ネジ(長)
(M6) × 2本

⑥ 六角レンチ
(3mm)
× 1本

組み立て方


1 エンドフレーム②に
付けてある2本のネ
ジ(短)④を一旦はずし、
上枠②と下枠③を分
離します。



2


①で分離したエンドフレーム下枠
③をリスタプラス中央両面仕器(別
売)のフレーム下部にネジ(長)⑤
で固定します。

取り付け後、アジャスターを調整し
て仕器本体と高さを揃えてください。



3


②で取り付けたエンドフレーム下枠③にパ
ネル①を乗せ、上からエンドフレームの上枠
②をかぶせるようにはめ込みます。



4

エンドフレーム②・③を
再びネジ(短)④で固定
します。(2カ所)

エンドフレーム上枠①の上部取
り付け穴にネジ(長)⑤をねじ込
み仕器本体に固定してください。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。再度アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。